

PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe wynikłe z oceny technicznej więźby dachowej i poddasza budynku
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Rożdżeńska nr 25
INWESTOR : Zespół Szkół Gastronomicznych
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Rożdżeńska nr 25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Alijew
DATA OPRACOWANIA : 1.10.2012 rok

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1.10.2012 rok

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU
Inwestorskiego
Mirosława Alijew
Mirosława Alijew
upr. bud. nr 227/94, konstr. budowlane

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 2.55*3	m		
			m	7.650	
				RAZEM	7.650
2	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 1.2+4.95	m		
			m	6.150	
				RAZEM	6.150
3	KNR 4-01 0413-02 analogia	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie bali o grubości 5 cm. 8*16	m		
			m	128.000	
				RAZEM	128.000
4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 50+60	m ²		
			m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
5	KNR 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem do połysku 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки stropowe 240	m ²		
			m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
7	KNR 4-01 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 83.228	m ³		
			m ³	83.228	
				RAZEM	83.228
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 83.228	m ³		
			m ³	83.228	
				RAZEM	83.228